Servicio de obras y mantenimiento
MJM/Expte: nº MEN /2026

# MEMORIA VALORADA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS Y RAMPAS EN C/ CUESTA ANTIGUA

MODALIDAD: CONTRATO MENOR DE 15.000,00 € MÁS IVA.

CONTENIDO:

1. Antecedentes
2. Emplazamiento
3. Actuaciones necesarias
4. Cuantía de la prestación
5. Período de vigencia

## 1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Ávila dispone de un sistema de accesibilidad y movilidad peatonal mediante escaleras y rampas mecánicas situado en la Cuesta Antigua, destinado a facilitar la conexión entre la zona sur de la ciudad y el casco histórico, salvando el importante desnivel existente entre ambas zonas.

La actuación comprende cinco tramos de escaleras mecánicas y una rampa mecánica, configurándose como una infraestructura de uso público y elevada importancia para la movilidad urbana y la accesibilidad de vecinos y visitantes.

Dada la naturaleza de estas instalaciones, su utilización continuada y su ubicación en un espacio exterior, resulta necesario disponer de un adecuado servicio de mantenimiento preventivo, que permita garantizar en todo momento unas adecuadas condiciones de funcionamiento, seguridad, disponibilidad y conservación de los equipos.

El mantenimiento periódico resulta especialmente necesario para prevenir averías y deterioros, detectar de forma anticipada posibles anomalías y asegurar el correcto funcionamiento de los distintos elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de seguridad que integran las instalaciones.

En consecuencia, se considera necesario disponer de un servicio especializado de mantenimiento de las escaleras y rampas mecánicas de la Cuesta Antigua, que incluya las actuaciones de mantenimiento preventivo y de emergencia necesarias, así como la atención de las posibles averías que puedan producirse durante la explotación de las instalaciones.

La contratación de este servicio tiene como finalidad garantizar la seguridad de los usuarios, la continuidad del servicio, la conservación de las instalaciones y la máxima disponibilidad posible de los equipos, evitando interrupciones innecesarias y prolongando su vida útil.

## 2. EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones objeto del presente contrato se encuentra emplazadas en la Cuesta Antigua de Ávila.

# 3. ACTUACIONES NECESARIAS

## TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESCALERAS Y RAMPAS MECANICAS

**IMP** INST – MANTENIMIENTO PREVENTIVO — ThyssenKrupp Elevadores

PROTOCOLO DE REVISION — **IMP - 04** — Pág. 1 de 2

**ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS.** — Rev.: 04 (02/2009)

**Elaboración-Revisión:** Dpto. Sistemas y Procedimientos.
**Aprobación:** Director de Servicios de PV

### OPERACIONES MENSUALES A REALIZAR

| | AREAS DE TRABAJO | REVISIÓN TIPO A | REVISIÓN TIPO B | DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | COMPROB. PREVIAS Y BALIZA-MIENTO | × | × | 1. Comprobar ajuste y estado de zócalos, cubre-zócalos, y junquillos cubrejuntas. |
| | | × | | 2. Comprobar ausencia de ruidos de funcionamiento, roces, golpes y vibraciones. |
| | | × | | 3. Comprobar estado y sujeción de protecciones de sistemas de alumbrado de balaustrada/zócalo. |
| | | × | × | 4. Verificar sincronización de velocidad de los pasamanos con peldaños/paletas. |
| | | × | × | 5. Comprobar estado de protecciones de entorno (antitoboganes, deflectores, distancias libres, etc.). |
| | | × | × | 6. Verificar funcionamiento y estado de semáforos (si existen). |
| | | × | × | 7. Comprobar existencia y estado de "pictogramas" informativos o de prohibición. |
| | | × | × | 8. Comprobar correcta actuación de pulsadores de parada de emergencia y llavines de p. en marcha. |
| | | × | | 9. Comprobar funcionamiento del sistema de "Redisponibilidad", "Monitoring", etc. (disp. opcionales). |
| | | × | | 10. Comprobar estado de las tapas de fosos, alineación y nivelación con cercos. |
| | | × | × | 11. Apertura y balizamiento de fosos superior e inferior. |
| 1 | EN FOSO SUPERIOR | × | | 1. Estado de puertas, soportes, asideros y cerrojos del armario de maniobra. |
| | | × | | 2. Existencia y estado de la etiqueta identificativa TKE y Código Aparato. |
| | | × | × | 3. Conectar Botonera de Revisión. Verificar sus funciones y su Stop. Verificar Stop de foso o armario. |
| | | × | × | 4. Verificar seccionador de tensión, magnetotérmicos, diferenciales y Stop de emergencia. |
| | | × | × | 5. Limpieza foso, bancada, máquina y cuadro de maniobra. Aspirado o soplado en caso necesario. |
| | | × | × | 6. Comprobar actuación de dispositivos de control de sobreintensidad y fallo fase. |
| | | × | × | 7. Comprobar dispositivo de control de sobrevelocidad. |
| | | × | | 8. Comprobar niveles de aceite reductor y posibles fugas. |
| | | × | | 9. Comprobar vibraciones, temperatura, ruidos, holguras y acoplamiento en motor-reductor |
| | | × | × | 10. Comprobar freno de servicio y auxiliar si existe (apertura manual, entrehierro, etc.). |
| | | × | × | 11. Comprobar recorrido o distancia de frenado. Ajustar tensión de muelles en su caso. |
| | | × | | 12. Comprobar cadena principal (tensión, estado, lubricación). Engrasar si fuera necesario. |
| | | × | × | 13. Comprobar dispositivo de presencia de cadena principal. |
| | | × | | 14. Verificar nivel de aceite y estado del filtro de la bomba de lubricación automática (disp. opcional). |
| | | × | × | 15. Verificar actuación de muelles de recuperación de placa móvil de peines y contacto de seguridad. |
| | | × | × | 16. Comprobar peines en placa superior (estado, alineado, centrado, medida de holgura con ranuras). |
| 2 | EN FOSO INFERIOR | × | × | 1. Conectar Botonera de Revisión. Verificar sus funciones y su Stop. Verificar Stop de foso. |
| | | × | | 2. Limpieza del foso. Comprobar ausencia de oxidación en la estructura. |
| | | × | × | 3. Desmontar 2 peldaños, verificando en ellos, su estado (fisuras, desgastes en ranurado, roces, etc.). |
| | | × | | 4. Comprobar estación de reenvío. Tensión, liberación y desgaste y engrase de tacos de apoyo. |
| | | × | × | 5. Comprobar microcontacto de rotura de la cadena de peldaños/paletas. |
| | | × | | 6. Verificar estado, lubricación y limpieza de la cadena de peldaños/paletas. |
| | | × | × | 7 .Verificar actuación de muelles de recuperación de placa móvil de peines y contacto de seguridad. |
| | | × | × | 8. Comprobar peines en placa inferior. Comprobar holguras peine/peldaño y peldaño/ peldaño. |
| 3 | EN BANDA DE PELDAÑOS/ PALETAS | × | | 1. Comprobar estado y holguras iniciadores de peldaños/paletas. Lubricar si es necesario. |
| | | × | × | 2. Comprobar dispositivos de seguridad de hundimiento de peldaños (superior e inferior). |
| | | × | | 3. Comprobar holgura entre zócalos y aristas laterales de peldaños/paletas. |
| | | × | | 4. Comprobar guías de rodadura (fijación, empalmes, limpieza y lubricación) |
| | | × | | 5. Comprobar cadena arrastre de pasamanos (estado, tensión y lubricación). |
| | | × | × | 6. Montaje de peldaños y rejilla protectora. Realizar engrase de cadena de peldaños si es necesario. |
| 4 | PASAMANOS Y BALAUSTRADA | × | | 1. Inspeccionar estado de pasamanos (cortes, grietas, lonas despegadas, etc.) |
| | | × | × | 2. Comprobar dispositivos de seguridad de entrada de pasamanos. |

REVISIÓN TIPO A: = "×"Revisiones a realizar durante 8 meses: **(Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio, Septiembre, Octubre y Diciembre)**
REVISIÓN TIPO B: = "×"Revisiones a realizar durante 4 meses: coincidiendo con el periodo de **vacaciones** de la Delegación y coincidiendo con los meses en que se realiza la **Extracción de Pasamanos (Mayo y Noviembre)**.

| IMP INST – MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ThyssenKrupp Elevadores | |
|---|---|---|
| PROTOCOLO DE REVISION | **IMP - 04** | Pág. 2 de 2 |
| **ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS.** | Rev.: 04 (02/2009) | |
| **Elaboración-Revisión:** Dpto. Sistemas y Procedimientos. | | |
| **Aprobación:** Director de Servicios de PV | | |

## CICLOS COMPLEMENTARIOS - FRECUENCIA NO MENSUAL.

| | | | MESES DEL AÑO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **OPERACIONES – COMPROBACIONES A REALIZAR** | **AREA** | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| **CICLO I** | 1. Cableados y borneros de instalación eléctrica foso superior y armarios **(1 vez al año)**. | 1 | × | | | | | | | | | | | |
| | 2. Caja de conexiones eléctricas motor y freno **(1 vez al año)**. | 1 | × | | | | | | | | | | | |
| | 3. Cableados y borneros de inst. eléctrica foso inferior. **(1 vez al año)**. | 2 | × | | | | | | | | | | | |
| **CICLO II** | 1. Fijación y tornillería motor-reductor-bancada **(1 vez al año)**. | 1 | | × | | | | | | | | | | |
| | 2. Eje de accionamiento principal (nivelación, rodamientos y su engrase) **(1 vez al año)**. | 1 | | × | | | | | | | | | | |
| **CICLO III** | 1. Ruedas de eje de acc. principal (dentado, tacos amortiguadores). | 1 | | | × | | | | | | × | | | |
| | 2. Verificar barrera de luz inteligente (células, lentes y comprobación ready). | 1,3 | | | × | | | | | | × | | | |
| | 3. Medida holgura guías y tornillos apoyo estación tensora **(1 vez al año)**. | 2 | | | × | | | | | | | | | |
| **CICLO IV** | 1. Comprobar guiado, trenes compensadores y flecha de pasamanos. | 3 | | | | × | | | | | | × | | |
| | 2. Eje de accionamiento de pasamanos (alineación, rodamientos y engrase). | 3 | | | | × | | | | | | × | | |
| | 3. Sistema de arrastre de pasamanos (goma del volante, centrado, etc.) | 3 | | | | × | | | | | | × | | |
| | 4.Sistema de tracción y presión de pasamanos (tren rodillos,correa poli-v). | 3 | | | | × | | | | | | × | | |
| **CICLO V (REV TIPO B)** | 1. Extracción pasamanos, limpieza y comprobación de rodillos de curvas y guías de balaustrada. Holguras y desgastes curvas aluminios cabezales. | 4 | | | | | × | | | | | | × | |
| **CICLO VI** | 1. Carriles y contracarriles guías circulares estac. tensora (estado, desgaste). | 2 | | | | | | × | | | | | | × |
| | 2. Verificar tensión y medidas de compresión muelle estación tensora. | 2 | | | | | | × | | | | | | × |
| | 3. Medida de la holgura superior entre rodillos de peldaños/paletas y curvas retenedoras **(1 vez al año)**. | 3 | | | | | | × | | | | | | |

CICLOS:

- Ciclo I – Meses: Enero.
- Ciclo II – Meses: Febrero.
- Ciclo III – Meses: Marzo – Septiembre.
- Ciclo IV – Meses: Abril –Octubre.
- Ciclo V – Meses: Mayo –Noviembre. (Revisión Tipo "B").
- Ciclo VI – Meses: Junio –Diciembre.

OBSERVACIONES.- El periodo vacacional puede no coincidir con los meses de julio y agosto. En ese caso se desplazará la Revisión tipo "B" a los meses del periodo vacacional real y los ciclos de frecuencia variable afectados, a los meses correspondientes que han quedado libres.

Ejemplo:-

VACACIONES-

- JUNIO-JULIO.....CICLO VI - PASA A AGOSTO.
- JULIO-AGOSTO..... SIN CAMBIO.
- AGOSTO-SEPT.....CICLO III - PASA A JULIO.

| | |
|---|---|
| DELEGACION: | |
| FIRMA/FECHA DELEGADO: | |

**TRABAJOS ADICIONALES DE LIMPIEZA**

Con el objeto de mantener las instalaciones en correcto estado de limpieza se ha previsto, como mínimo, el siguiente protocolo de actuación para la limpieza exterior de las escaleras y rampas mecánicas objeto de licitación:

| TRABAJO | SEMANAL XXXXXX | QUINCENAL XXXXXX | MENSUAL XXXXXX |
|---|---|---|---|
| Limpieza de cristales de balaustrada | | | XXXXXX |
| Limpieza de pasamanos | XXXXXX | | |
| Limpieza de zócalos de balaustradas | | XXXXXX | |
| Limpieza de peines y placas de peines | XXXXXX | | |
| Retirada de pegatinas y pequeñas pintadas | | | XXXXXX |

**SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS**

Debido al servicio al que va a estar destinada la instalación, se requiere un servicio de Asistencia Técnica con disponibilidad 24 horas.

1. DISPONIBILIDAD
La disponibilidad del Servicio de Asistencia Técnica ha de ser las 24 horas del día los 365 días del año.

2. ACTUACION
El servicio de Asistencia Técnica 24 horas se verá obligado a atender cualquier tipo de aviso que le sea solicitado, procediendo a la reparación de la avería producida para la puesta en servicio del elevador.

3. ATENCION DE AVISOS
El aviso de avería que se reciba en la empresa conservadora solicitando una asistencia, será realizado por el medio que la PROPIEDAD estime oportuno y deberá ser atendido en todo momento, las 24 horas del día los 365 días del año por personal al efecto, no siendo admisible la atención del aviso por medio del registros de mensajes, llamadas directas a técnico o cualquier sistema análogo.

## 4. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS Y RAMPAS MECÁNICAS CUESTA ANTIGUA

| | |
|---|---|
| IMPORTE: | 14.999,90 € |
| IVA: | 3.149,98 € |
| PRECIO TOTAL DEL CONTRATO: | 18.149,88 € |

Asciende el importe total del contrato (IVA incluido) a la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS DE EUROS.

## 5. PERÍODO DE VIGENCIA

El presente contrato de servicio tendrá un periodo de vigencia de **7** meses, desde el 1 de Octubre de 2026 hasta el 30 de Abril de 2027.

Ávila, a fecha de la firma digital

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN MARTA - 06579512V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-06579512V, givenName=MARTA, sn=JIMENEZ MARTIN, cn=JIMENEZ MARTIN MARTA - 06579512V
Fecha: 2026.09.09 12:50:51 +02'00'

Fdo. Marta Jiménez Martín
Arquitecto Municipal